

PLANO DE TRABALHO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA JOSÉ PEDRO DE SOUZA E RUA DA AROEIRA - SEDE



1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO GRANITICA E ASFALTICA EM DIVERSAS B.D.I. **Bancos Encargos Sociais** RUAS: VEREADOR JOSE PEDRO DE SOUZA E RUA DA **SINAPI 12/2024** 21,35% NÃO **AROEIRA DESONERADO Orçamento Sintética** Valor Valor Peso Und **Unit com** Item Código **Banco** Descrição Quant. **Total** Unit (%) BDI **SERVIÇOS PRELIMINARES** 1 11.847,62 | 1,41 % FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 103689 SINAPI 3,00 465,75 565,18 1.695,54 **0,20 %** 1.1 m² GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 90777 **SINAPI** 40,00 1.2 JUNIOR COM ENCARGOS Н 129,55 157,20 6.288,00 0,75 % COMPLEMENTARES **ENCARREGADO GERAL COM** 90776 SINAPI Н 88.00 36.19 13 43.91 3.864.08 0.46 % **ENCARGOS COMPLEMENTARES** 2 RUA VEREADOR JOSE PEDRO 474.810,70 | 56,42 % REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 2.1 100576 SINAPI m² 2,30 8.461,82 **1,01 %** PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 3679,05 1,9 PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 2.2 94273 SINAPI 981,27 51,25 62,19 PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES Μ 61.024,96 **7,25** % 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. 2.3 101167 SINAPI m² 3679.05 71.49 86.75 319.157,59 **37,92** % REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF 05/2020 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 2.4 94990 SINAPI m³ 77,14 775,16 940,65 72.561,74 **8,62** % FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 2.5 101094 SINAPI 225.89 274.11 М 49.00 13.431,39 **1,60 %** ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020 PLACA ESMALTADA PARA SINAPI UN 142.74 IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 1.00 173,21 2.6 173,21 0,02 % 73916/002 DIMENSÕES 45X25CM 3 **PAVIMENTAÇÃO** 354.901,68 | 42,17 % 6.291,77 3.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 2735,55 1.9 DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 2,30 0,75 % PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024 3.2 94273 SINAPI 729,48 51,25 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-М 45.366,36 FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO 62.19 5,39 %

Prefeitura Municipal de Orocó CNPJ: 10114767/0001-03

✔ Av. Pref. Ulisses de Novaes Bione, 427, Centro, Orocó - PE CEP: 56170-000

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO



					Total C	3eral	R\$	841.	560,00
3.6	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	142,74	173,21	173,21	0,02 %
3.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	М	36,00	225,89	274,11	9.867,96	1,17 %
3.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	59,42	775,16	940,65	55.893,42	6,64 %
3.3	101167	SINAPI	X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	2735,55	71,49	86,75	237.308,96	28,20 %



2. COMPOSIÇÃO DO BDI

TIDOS DE ODDA		MINISTRA CENTRA	•	DESPESAS FINANCEIRAS			RISCOS		
TIPOS DE OBRA	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1° Quartil	Médio	3° Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,59%	1,23%	1,39%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3,80%	4,01%	4,67%	1,02%	1,11%	1,21%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,94%	0,99%	1,17%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	1,01%	1,07%	1,11%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	0,94%	1,02%	1,33%	1,46%	2,32%	3,16%
TIDOS DE ODDA	SEGURO + GARANTIA			LUCRO 3º					
TIPOS DE OBRA	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1° Quartil	Médio	Quartil			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS	0,80%	0,80%	1,00%	6,16%	7,40%	8,96%	20,34%	22,12 %	25,00%
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,32%	0,40%	0,74%	6,64%	7,30%	8,69%	19,60%	20,97 %	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,28%	0,49%	0,75%	6,74%	8,04%	9,40%	20,76%	24,18 %	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,25%	0,51%	0,56%	8,00%	8,31%	9,51%	24,00%	25,84 %	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	0,81%	1,22%	1,99%	7,14%	8,40%	10,43 %	22,80%	27,48 %	30,95%

OBS: Estão sujeitos ao regime cumulativo para fins de incidência da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, às alíquotas de 0,65% e de 3%, respectivamente. Quanto ao ISS, a alíquota e o local do recolhimento variará de acordo com o sistema tributário da empresa, local e tipo do serviço. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de 4,5%.



3. BDI

	COMPO	SIÇÃO B.C).l.		
CÓD		%	1º		3°
СОВ	DESCRIÇÃO	Adotado	Quartil	Médio	Quartil
	Despesas				
	Indiretas				
	Administração	4,01%	3,80%	4,01%	4,67%
AC	Central	4,0170	3,0070	4,0170	4,0770
	Despesas	1,11%	1,02%	1,11%	1,21%
DF	Financeiras	1,1170	1,0270	1,11/0	1,21/0
R	Riscos	0,56%	0,50%	0,56%	0,97%
	Benefício				
	Seguro /	0,40%	0,32%	0,40%	0,74%
S + G	Garantias	0,40%	0,32/0	0,40%	0,7470
L	Lucro	7,30%	6,64%	7,30%	8,69%
	Impostos				
СР	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
UP	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ISS	ISS	2,50%	0,00%	2,00%	5,00%
CPRB	CPRB	3,60%	0,00%	4,50%	4,50%
	Total Impostos	6,15%			•
	BDI =	21,35%			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G))^*(1+DF)^*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

AC	Taxa de rateio da Administração Central
S	Taxa representativa de Seguros
R	Riscos e imprevistos
	Taxa quie representa o ônus das Garantias exigidas
G	pelo edital
DF	Taxa representativa das Despesas Financeiras
L	Remuneração bruta do construtor (Lucro)
	Tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS,
CP	Cofins)
ISS	Tributo incidente Sobre Serviços de qualquer natureza
CPRB	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta



	PAVIMENTAÇÃO GRANITICA E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS: VEREADOR JOSE PEDRO DE SOUZA E RUA DA AROEIRA								
	VALOR GERAL:						\$ 60,00		
			CDONOCD	AMA FÍSICO-FINAN	ICEIRO				
		TOTAL	INCIDÊNCIA	AIVIA FISICO-FINAN	ICEIRO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(R\$)	%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04		
11 -141	BIOGRIMINAÇÃO	(1λψ)	70	VALOR GERAL:	VALOR GERAL:	VALOR GERAL:	VALOR GERAL:		
				77.2011 021 4121	W. 1201. 021. 0.121				
1	PAVIMENTAÇÃO GRANITICA E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS: VEREADOR JOSE PEDRO DE SOUZA E RUA DA AROEIRA	R\$841.560,00	100,00%	210.390,00	210.390,00	210.390,00	210.390,00		
	TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	841.560,00	100,00%	210.390,00 210.390,00	210.390,00 420.780,00	210.390,00 631.170,00	210.390,00 841.560,00		
	FÍSICO PARCIAL FÍSICO ACUMULADO			25,00% 25,00%	25,00% 50,00%	25,00% 75,00%	25,00% 100,00%		

PAVIMENTAÇÃO GRANITICA E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS: VEREADOR JOSE PEDRO DE SOUZA E RUA DA AROEIRA

Orçamento Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und
1			SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н
1.3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н
2			RUA VEREADOR JOSE PEDRO	
2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO	m²
2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	М
2.3	101167	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF 05/2020	m²
2.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	m³
2.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	М
2.6	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN
3			PAVIMENTAÇÃO	
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO	m²
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	М
3.3	101167	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²
3.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³
3.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	М
3.6	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN

	B.D.I.	Encargos Sociais
2/2024	21.35%	NÃO DESONERADO

Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			11,847.62	1.41 %
3.00	465.75	565.18	1,695.54	0.20 %
40.00	129.55	157.20	6,288.00	0.75 %
88.00	36.19	43.91	3,864.08	0.46 %
			474,810.70	56.42 %
3679.05	1.9	2.30	8,461.82	1.01 %
981.27	51.25	62.19	61,024.96	7.25 %
3679.05	71.49	86.75	319,157.59	37.92 %
77.14	775.16	940.65	72,561.74	8.62 %
49.00	225.89	274.11	13,431.39	1.60 %
1.00	142.74	173.21	173.21	0.02 %
			354,901.68	42.17 %
2735.55	1.9	2.30	6,291.77	0.75 %
729.48	51.25	62.19	45,366.36	5.39 %
2735.55	71.49	86.75	237,308.96	28.20 %
59.42	775.16	940.65	55,893.42	6.64 %
36.00	225.89	274.11	9,867.96	1.17 %
1.00	142.74	173.21	173.21	0.02 %

R\$

841,560.00

Total Geral

ITEM	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	AREA (M²)	Pintura de ligação
RUA 01	4362.84	6.00	26177.04	2617.70
RUA 02	4362.84	6.00	26177.04	2617.70
RUA 03	4362.84	6.00	52354.08	5235.41
RUA 04	4362.84	6.00	26177.04	2617.70
RUA 05	4362.84	6.00	26177.04	2617.70
RUA 06	4362.84	6.00	26177.04	2617.70
RUA 07	4362.84	6.00	26177.04	2617.70
RUA 08	4362.84	6.00	26177.04	2617.70
RUA 09	4362.84	6.00	26177.04	2617.70
RUA 10	4362.84	6.00	26177.04	2617.70
	43628.40		14397.37	1439.74
10.00				

Transporte local de material betuminoso	RL-1C = 1,9 kg/m² (t)	RR-1C = 0,4 kg/m ² (t)	DT (km)
	49.74	1.05	10.00
	49.74	1.05	10.00
	99.47	2.09	10.00
	49.74	1.05	10.00
	49.74	1.05	10.00
	49.74	1.05	10.00
	49.74	1.05	10.00
	49.74	1.05	10.00
	49.74	1.05	10.00
·	49.74	1.05	10.00
	27.36	0.58	279.31

1403.74 194.365 8638.42 6621.35 27.355 10.0782 0.57589 27.93 71.9869

OBRA: PA	VIMENTAÇÃO EM PARALEL	EPIPEDO GRA	NITICO SED	E			
ENDEREÇ	O: RUA VEREADOR JOSE F	PEDRO DE SOL	JZA E RUA D	A AROEIRA			
TIPO DE C	BRA DO EMPREENDIMENT	O: INFRAESTR	UTURA				
CONSTI	RUÇÃO DE PRAÇAS URBAN PAVIMENT	NAS, RODOVIA FAÇÃO DE VIA			EAMENTO E		
	Co	OMPOSIÇÃO B	.D.I.				
CÓD	DESCRIÇÃO	% Adotado	1º Quartil	Médio	3º Quartil		
	Despesas Indiretas						
AC	Administração Central	4.01%	3.80%	4.01%	4.67%		
DF	Despesas Financeiras	1.11%	1.02%	1.11%	1.21%		
R	Riscos	0.56%	0.50%	0.56%	0.97%		
	Benefício						
S + G	Seguro / Garantias	0.40%	0.32%	0.40%	0.74%		
L	Lucro	7.30%	6.64%	7.30%	8.69%		
	Impostos						
	PIS	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%		
СР	COFINS	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%		
ISS	ISS	2.50%	0.00%	2.00%	5.00%		
CPRB	CPRB	3.60%	0.00%	4.50%	4.50%		
	Total Impostos	6.15%					
	BDI =	21.35%		Τ			
				'			
Os valores	s de BDI foram calculados c	om o emprego	da fórmula:				
BDI =			<u>-L)</u>		- 1		
	(1-CP-IS	S-CPRB)			- 1		
AC	Taxa	de rateio da Ad	ministração (Central			
S	T	axa representa	tiva de Segur	os			
R		Riscos e in	nprevistos				
G	Taxa quie repres	enta o ônus da	s Garantias e	xigidas pelo	edital		
DF	Taxa rep	resentativa das	Despesas F	inanceiras			
L	Remuneração bruta do construtor (Lucro)						
	Tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins)						
СР		entes sobre o p	reço de venc	ia (PIS, Cotin	s)		
CP ISS	Tributos incid	entes sobre o p ente Sobre Serv	-	•	*		

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			DESPESAS FINANCEIRAS			RISCOS		
TIFOS DE OBRA	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS	3.00%	4.00%	5.50%	0.59%	1.23%	1.39%	0.97%	1.27%	1.27%
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.80%	4.01%	4.67%	1.02%	1.11%	1.21%	0.50%	0.56%	0.97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3.43%	4.93%	6.71%	0.94%	0.99%	1.17%	1.00%	1.39%	1.74%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.29%	5.92%	7.93%	1.01%	1.07%	1.11%	1.00%	1.48%	1.97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4.00%	5.52%	7.85%	0.94%	1.02%	1.33%	1.46%	2.32%	3.16%

TIPOS DE OBRA	SEGURO + GARANTIA			LUCRO					
TIPOS DE OBRA	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS	0.80%	0.80%	1.00%	6.16%	7.40%	8.96%	20.34%	22.12%	25.00%
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0.32%	0.40%	0.74%	6.64%	7.30%	8.69%	19.60%	20.97%	24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0.28%	0.49%	0.75%	6.74%	8.04%	9.40%	20.76%	24.18%	26.44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0.25%	0.51%	0.56%	8.00%	8.31%	9.51%	24.00%	25.84%	27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	0.81%	1.22%	1.99%	7.14%	8.40%	10.43%	22.80%	27.48%	30.95%

OBS: Estão sujeitos ao regime cumulativo para fins de incidência da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, às alíquotas de 0,65% e de 3%, respectivamente. Quanto ao ISS, a alíquota e o local do recolhimento variará de acordo com o sistema tributário da empresa, local e tipo do servico. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de **4.5%.**

PAVIMENTAÇÃO GRANITICA E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS: VEREADOR JOSE PEDRO DE SOUZA E RUA DA AROEIRA											
				VALOR GERAL:		R\$	841,560.00				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	INCIDÊNCIA								
		(R\$)	%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04				
				VALOR GERAL:	VALOR GERAL:	VALOR GERAL:	VALOR GERAL:				
				210,390.00	210,390.00	210,390.00	210,390.00				
1	PAVIMENTAÇÃO GRANITICA E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS: VEREADOR JOSE PEDRO DE SOUZA E RUA DA AROEIRA	R\$841,560.00	100.00%								
	TOTAL	841,560.00	100.00%	210,390.00	210,390.00	210,390.00	210,390.00				
	FINANCEIRO ACUMULADO			210,390.00	420,780.00	631,170.00	841,560.00				
	FÍSICO PARCIAL			25.00%	25.00%	25.00%	25.00%				
	FÍSICO ACUMULADO			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%				